

## KOSZTORYS ŚLEPY 043-10-017

Zamawiający: GMINA NOWY TOMYŚL  
UL.POZNAŃSKA 33  
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: BLOK A  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
MALARSKIE I POSADZKOWE  
Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu

Poziomy cen:

poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
koszty zakupu materiałów ..... %  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....  
Słownie: .....  
Wartość robót brutto: .....  
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 043-10-017**

Zamawiający: GMINA NOWY TOMYŚL  
UL.POZNAŃSKA 33  
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: BLOK A  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
MALARSKIE I POSADZKOWE  
Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyszu

KOSZTORYS 043-10-017

Strona 1

10-10-2017

SYKAL-002376

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE,MALARS KIE I POSADZKOWE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.1	II Piętro:Pokój Nr 31:wymiana stol.drzwiowej,sufit z płyty RG,roboty malarskie,posadzkowe(wymiana paneli)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.2	I Piętro:Pokój Nr 25:roboty malarskie(ścian,stol.drzwiowa)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3	I Piętro:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4	I Piętro:Pokój Nr 20:roboty malarskie(ściany)+wymiana paneli z listwami	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5	I Piętro:Pokój Nr 21:roboty malarskie(ściany)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.6	Parter:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.7	Parter:Pokój Nr 11:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymi ana paneli)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.8	Parter:Pokój Nr 12:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymi ana paneli)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.9	Parter:Pokój Nr 13:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymi ana paneli)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.10	Klatka schodowa Nr 1(wejście od str.ul.Poznańskiej):roboty malarskie(sufity,ściany)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS ŚLEPY 043-10-017**

Zamawiający: GMINA NOWY TOMYŚL  
UL.POZNAŃSKA 33  
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: BLOK A  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
MALARSKIE I POSADZKOWE

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyszu

KOSZTORYS 043-10-017

Strona 1

10-10-2017

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE,MALARSKIE I POSADZKOWE					
1.1	II Piętro:Pokój Nr 31:wymiana stol.drzwiowej,sufit z płyty RG,roboty malarskie,posadzkowe(wymiana paneli)					
1.1	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m²	szt	1,00	.....	.....
1.1	20	KNR 202-10-24-05-00 Drzwi PORTA kmpl.wejściowe z korytarza	m²	1,60	.....	.....
1.1	30	KNR 401-12-05-01-00 Zerwanie starych tapet"wiórkowych":ściany	m²	44,15	.....	.....
1.1	40	KNR 401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m²	15,82	.....	.....
1.1	50	KNR 202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m²	15,98	.....	.....
1.1	60	KNR 202-20-09-02-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m²	44,15	.....	.....
1.1	70	KNR 202-20-09-07-00 Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za druga warstwę	m²	44,15	.....	.....
1.1	80	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	16,98	.....	.....
1.1	90	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	44,15	.....	.....
1.1	100	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	15,98	.....	.....
1.1	110	KNR 401-12-04-05-00 Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	15,98	.....	.....
1.1	120	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	44,15	.....	.....
1.1	130	KNR 401-12-04-05-00 Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	44,15	.....	.....
1.1	140	KNR 401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m²	m²	2,00	.....	.....
1.1	150	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m²	15,82	.....	.....
1.1	160	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m²	15,82	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	I Piętro:Pokój Nr 25:roboty malarskie(ścian,stol.drzwiowa)					
1.2	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	48,48	.....	.....
1.2	20	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	48,48	.....	.....
1.2	30	KNR 401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,60	.....	.....
1.2	40	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	10,87	.....	.....
1.3	I Piętro:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)					
1.3	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	26,35	.....	.....
1.3	20	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	97,94	.....	.....
1.3	30	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	26,35	.....	.....
1.3	40	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	97,94	.....	.....
1.3	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	26,35	.....	.....
1.4	I Piętro:Pokój Nr 20:roboty malarskie(ściany)+wymiana paneli z listwami					
1.4	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	57,89	.....	.....
1.4	20	KNR 401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	21,46	.....	.....
1.4	30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	57,89	.....	.....
1.4	40	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na pianie poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	21,46	.....	.....
1.4	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	21,46	.....	.....
1.5	I Piętro:Pokój Nr 21:roboty malarskie(ściany)					
1.5	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	53,09	.....	.....
1.5	20	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	53,09	.....	.....
1.5	30	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	17,11	.....	.....
1.6	Parter:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.6	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	30,19	.....	.....
1.6	20	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	79,52	.....	.....
1.6	30	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	30,19	.....	.....
1.6	40	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	70,52	.....	.....
1.6	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	30,19	.....	.....
1.7	Parter:Pokój Nr 11:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)					
1.7	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	61,12	.....	.....
1.7	20	KNR 401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	24,15	.....	.....
1.7	30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	61,12	.....	.....
1.7	40	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na pianie poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	24,15	.....	.....
1.7	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	24,15	.....	.....
1.8	Parter:Pokój Nr 12:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)					
1.8	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	56,83	.....	.....
1.8	20	KNR 401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	20,30	.....	.....
1.8	30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	56,83	.....	.....
1.8	40	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na pianie poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	20,30	.....	.....
1.8	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	20,30	.....	.....
1.9	Parter:Pokój Nr 13:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)					
1.9	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	50,24	.....	.....
1.9	20	KNR 401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
1.9	30	KNR 401-04-28-01-00 Rozebranie podłóży podposadzkowych z płyt wiórowych(ugięcia)	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
1.9	40	KNR 401-04-09-03-00 Wymiana ślepego pułapu z desek 25 mm z wymianą łat	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
1.9	50	KNR 202-40-07-03-01 Ślepa podłoga z płyt OSB grub 22 mm	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
1.9	60	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	50,24	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.9	70	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
1.9	80	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	14,89	.....	.....
1.10		Klatka schodowa Nr 1(wejście od str.ul.Poznańskiej):roboty malarskie(sufity,ściany)				
1.10	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	37,38	.....	.....
1.10	20	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	205,29	.....	.....
1.10	30	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	37,38	.....	.....
1.10	40	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	205,29	.....	.....
1.10	50	KNR 401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	37,38	.....	.....
1.10	60	KNR 202-16-12-06-00 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys do 6 m	szt	2,00	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 043-10-017						.....

**PRZEDMIAR ŚLEPY 043-10-017**

Zamawiający: GMINA NOWY TOMYŚL  
UL.POZNAŃSKA 33  
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: BLOK A  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
MALARSKIE I POSADZKOWE

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu

PRZEDMIAR 043-10-017

Strona 1

10-10-2017

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE,MALARSKIE I POSADZKOWE				
1.1	II Piętro:Pokój Nr 31:wymiana stol.drzwiowej,sufit z płyty RG,roboty malarskie,posadzkowe(wymiana paneli)				
1.1	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,00
1.1	20	KNR 202-10-24-05-00	Drzwi PORTA kmpl.wejściowe z korytarza	m <sup>2</sup>	1,60
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi wejściowe z korytarza	(0,80*2,00)*1		1,60
1.1	30	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet"wiórkowych":ściany	m <sup>2</sup>	44,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(3,67+3,50*2+1,95)*2,92+(1,73*2,60)*2+(1,72*2,30)		49,80
	2	Minus Dw	-(0,90*2,05)*2		-3,69
	3	Minus O1	-(1,40*1,40)*1		-1,96
1.1	40	KNR 401-08-08-07-00	Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	15,82
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 31	(3,67*3,50)+(1,72*1,73)		15,82
1.1	50	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	15,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(3,68*3,50)+(1,72*1,80)		15,98
1.1	60	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m <sup>2</sup>	44,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.30	44,15		44,15
1.1	70	KNR 202-20-09-07-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za druga warstwę	m <sup>2</sup>	44,15
1.1	80	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	16,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.50:sufity z płyt RG	16,98		16,98
1.1	90	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	44,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.60:ściany szpachlowane	44,15		44,15
1.1	100	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	15,98
1.1	110	KNR 401-12-04-05-00	Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	15,98
1.1	120	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	44,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.90	44,15		44,15
1.1	130	KNR 401-12-04-05-00	Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	44,15
1.1	140	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dw do Magazynku:jednostronnie	(0,80*2,00)*1,25		2,00
1.1	150	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	15,82

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	160	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	15,82
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.40		
			<i>Obliczenie ilości</i> 15,82		15,82
1.2	I Piętro:Pokój Nr 25:roboty malarskie(ścian,stol.drzwiowa)				
1.2	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	48,48
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pokój Nr 25		
			<i>Obliczenie ilości</i> (5,30+2,05)*2*3,45-(1,60*2,40)+(1,60+2,40*2)*0,25		48,48
1.2	20	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	48,48
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 48,48		48,48
1.2	30	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,60
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Dw z korytarz:dwustronnie		
			<i>Obliczenie ilości</i> (0,80*2,00)*3,50		5,60
1.2	40	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	10,87
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> (5,30*2,05)		10,87
1.3	I Piętro:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)				
1.3	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	26,35
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przejście do Pokoju Nr 25		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,34*1,20)+(1,70*0,77)		5,32
		2	Korytarz ciąg główny		21,03
			<i>Obliczenie ilości</i> (10,45*1,75)*1,15		
1.3	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	97,94
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przejście do Pokoju Nr 25		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,40*2+1,20)*3,30+(1,70+0,77)*2*3,20-(1,20*3,20)*2		34,53
		2	Korytarz ciąg główny		78,08
			<i>Obliczenie ilości</i> (10,45+1,75)*2*3,20		
		3	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych		-8,28
			<i>Obliczenie ilości</i> -(1,20*2,30)*3		
		4	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych		-3,69
			<i>Obliczenie ilości</i> -(0,90*2,05)*2		
		5	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa na kl.schodową od str.parkingu		-2,70
			<i>Obliczenie ilości</i> -(1,15*2,35)*1		
1.3	30	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	26,35
1.3	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	97,94
1.3	50	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	26,35
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 26,35		26,35
1.4	I Piętro:Pokój Nr 20:roboty malarskie(ściany)+wymiana paneli z listwami				
1.4	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	57,89
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pokój Nr 20		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,70+5,80)*2*3,20-(2,10*2,15)+(2,10+2,15*2)*0,25		57,89
1.4	20	KNR 401-08-08-07-00	Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	21,46
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pom.Nr 20		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,70*5,80)		21,46
1.4	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	57,89
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 57,89		57,89
1.4	40	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	21,46
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.20		
			<i>Obliczenie ilości</i> 21,46		21,46
1.4	50	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	21,46
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,70*5,80)		21,46



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	I Piętro:Pokój Nr 21:roboty malarskie(ściany)				
1.5	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	53,09
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pokój Nr 21	$(2,95+5,80)*2*3,20-(2,10*2,15)+(2,10+2,15*2)*0,25$		53,09
1.5	20	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	53,09
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.10	53,09		53,09
1.5	30	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	17,11
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(2,95*5,80)$		17,11
1.6	Parter:Korytarz:roboty malarskie(sufity,ściany)				
1.6	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	30,19
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Korytarz ciąg główny	$(14,50*1,70)*1,15+(0,80*2,00)*1,15$		30,19
1.6	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	79,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Korytarz ciąg główny	$(14,50+1,70)*2*3,20+(0,80+2,00)*2*3,20-(1,50*2,80)*2$		113,20
	2	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych	$-(1,00*2,20)*1$		-2,20
	4	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych	$-(1,20*2,20)*5$		-13,20
	5	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych	$-(1,65*2,80)*2$		-9,24
	6	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa do pom.biurowych	$-(0,90*2,05)*1$		-1,85
	7	Korytarz ciąg główny:minus stolarka drzwiowa na kl.schodową od str.parkingu	$-(2,25*3,20)*1$		-7,20
1.6	30	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	30,19
1.6	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	70,52
1.6	50	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	30,19
1.7	Parter:Pokój Nr 11:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)				
1.7	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	61,12
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pokój Nr 11	$(4,20+5,75)*2*3,20-(2,10*2,15)+(2,20+2,15*2)*0,30$		61,12
1.7	20	KNR 401-08-08-07-00	Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	24,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 11	$(4,20*5,75)$		24,15
1.7	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	61,12
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.10	61,12		61,12
1.7	40	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	24,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.20	24,15		24,15
1.7	50	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m <sup>2</sup>	24,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(4,20*5,75)$		24,15
1.8	Parter:Pokój Nr 12:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)				
1.8	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	56,83
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pokój Nr 12	$(3,53+5,75)*2*3,20-(2,10*2,15)+(2,20+2,15*2)*0,30$		56,83
1.8	20	KNR 401-08-08-07-00	Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>	20,30

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pom.Nr 12		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,53*5,75)		20,30
1.8	30	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	56,83
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 56,83		56,83
1.8	40	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m²	20,30
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.20		
			<i>Obliczenie ilości</i> 20,30		20,30
1.8	50	KNR	401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m²	20,30
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> (3,53*5,75)		20,30
1.9	Parter:Pokój Nr 13:roboty malarskie(ściany),posadzki(wymiana paneli)				
1.9	10	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m²	50,24
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pokój Nr 13		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,50+5,75)*2*3,20-(2,10*2,15)+(2,20+2,15*2)*0,30		50,24
1.9	20	KNR	401-08-08-07-00 Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami	m²	14,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pom.Nr 13		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,50*5,75)		14,38
1.9	30	KNR	401-04-28-01-00 Rozebranie podłóży podposadzkowych z płyt wiórowych(ugięcia)	m²	14,38
1.9	40	KNR	401-04-09-03-00 Wymiana ślepego pułapu z desek 25 mm z wymianą łąt	m²	14,38
1.9	50	KNR	202-40-07-03-01 Ślepa podłoga z płyt OSB grub 22 mm	m²	14,38
1.9	60	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	50,24
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 50,24		50,24
1.9	70	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych na piance poliuretanowej wraz z listwami	m²	14,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.20		
			<i>Obliczenie ilości</i> 14,38		14,38
1.9	80	KNR	401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m²	14,89
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> (2,59*5,75)		14,89
1.10	Klatka schodowa Nr 1(wejście od str.ul.Poznańskiej):roboty malarskie(sufity,ściany)				
1.10	10	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m²	37,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Spocznik kondygnacyjny		
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,75*2,80)*1		4,90
		2	Spocznik kondygnacyjny		4,90
		3	Spocznik międzykondygnacyjne		9,80
		4	Sufit I P		17,78
			<i>Obliczenie ilości</i> (6,35*2,80)*1		17,78
1.10	20	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m²	205,29
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Od Ipiętro do przyziemia		
			<i>Obliczenie ilości</i> (6,35+2,80)*2*10,80		197,64
		2	Przyziemie		11,97
			<i>Obliczenie ilości</i> (1,75*2+2,80)*1,90		11,97
		3	Minus:grubość spoczników		-1,23
			<i>Obliczenie ilości</i> -(1,75*0,35)*2		-1,23
		4	Minus:grubość spoczników		-0,47
			<i>Obliczenie ilości</i> -(1,35*0,35)*1		-0,47
		9	Minus:grubość biegów schodowych		-2,63
			<i>Obliczenie ilości</i> -(3,50*0,25)*3		-2,63
1.10	30	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	37,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 37,38		37,38
1.10	40	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	205,29
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm. z poz.20		
			<i>Obliczenie ilości</i> 205,29		205,29
1.10	50	KNR	401-12-16-01-00+ Zabezpieczenie posadzek folią z usunięciem	m²	37,38
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obm.z poz.10		
			<i>Obliczenie ilości</i> 37,38		37,38
1.10	60	KNR	202-16-12-06-00 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys do 6 m	szt	2,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

# LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

## KOSZTORYS ŚLEPY 043-10-017

Zamawiający: GMINA NOWY TOMYŚL  
UL.POZNAŃSKA 33  
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: BLOK A

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
MALARSKIE I POSADZKOWE

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33  
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu

KOSZTORYS 043-10-017

Strona 1

10-10-2017

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>R O B O C I Z N A</b>						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	436,28	.....	.....
<b>R A Z E M :</b>						.....
<b>M A T E R I A Ł Y</b>						
1	1229099	Kątowniki aluminiowe	metr	5,87	.....	.....
2	1325025	Łączniki rozporowe	szt	32,60	.....	.....
3	1325026	Łączniki krzyżowe	szt	42,35	.....	.....
4	1325050	Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	szt	32,60	.....	.....
5	1325427	Profil sufitowy pod płyty GK	metr	70,31	.....	.....
6	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,73	.....	.....
7	1343510	Wkręty OC do płyt gips	szt	244,49	.....	.....
8	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	0,38	.....	.....
9	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm <sup>3</sup>	0,66	.....	.....
10	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm <sup>3</sup>	0,62	.....	.....
11	1515499	Szpachlówki celulozowe	dm <sup>3</sup>	0,57	.....	.....
12	1518119+	Farby emulsyjne nawierz "Dekoral"biała	dm <sup>3</sup>	32,75	.....	.....
13	1518121+	Farby emulsyjne nawierz wewn kolor	dm <sup>3</sup>	222,49	.....	.....
14	1530540	Rozcieńczalniki do wyrobów olejn-żywiczn	dm <sup>3</sup>	0,29	.....	.....
15	1560120	Folie polietylenowe osłonowe	m <sup>2</sup>	13,34	.....	.....
16	1560120	Folie polietylenowe osłonowe	m <sup>2</sup>	64,67	.....	.....
17	1740111	Gips budowlany szpachlowy podkładowy	Mg	0,14	.....	.....
18	1740111	Gips budowlany szpachlowy podkładowy	kg	179,71	.....	.....
19	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	Mg	0,09	.....	.....
20	1740112	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	61,59	.....	.....
21	1750612	Płyty gips-karton ognioochronne 12,5 mm	m <sup>2</sup>	16,62	.....	.....
22	2301002	Papa asfaltowa izolacyjna 400	m <sup>2</sup>	14,38	.....	.....
23	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	13,28	.....	.....
24	2382521	Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"	kg	7,03	.....	.....
25	2602002	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m <sup>3</sup>	0,00	.....	.....
26	2631650+	Panele podłogowe HDF AC4 gr.8 mm+pianka poliuretanowa	m <sup>2</sup>	99,95	.....	.....
27	2632012+	Listwy przyściennie PCV(łączniki+naroża)	metr	111,49	.....	.....
28	2642002	Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.2	m <sup>3</sup>	0,36	.....	.....
29	2644099	Listwy i łaty iglaste nasyczone	m <sup>3</sup>	0,04	.....	.....
30	2660717+	Płyty wiórowe OSB3 grub 22 mm	m <sup>2</sup>	15,82	.....	.....
31	2729055+	Drzwi wewn plyn.POR.TA.ścieżn.MDF	m <sup>2</sup>	1,60	.....	.....
32	2760111	Płyta rusztow pomostow komunikac długa	m <sup>2</sup>	0,22	.....	.....
33	2760112	Płyta rusztow pomostow komunikac krótka	m <sup>2</sup>	0,06	.....	.....
34	3901020	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	metr	27,65	.....	.....
35	3920099	Papier ścierny	szt	3,72	.....	.....

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R A Z E M :						.....
S P R Z Ę T						
1	35212	Żuraw okienny 0,5 Mg	m-godz	2,34	.....	.....
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	2,59	.....	.....
3	46111	Mieszarka do zapraw	m-godz	0,26	.....	.....
4	48304	Rusztowania warszawskie 1-kol do 6 m	m-godz	13,44	.....	.....
R A Z E M :						.....