


PRZEKRÓJ B-B
1:50

- PAPA NAWIERZCHNIOWA np. POLBIT TOP 5,2
- PAPA PODKŁADOWA np. OMEGA BAZA 3
- STYROPIAN EPS 100-38, gr. 24cm
- DWUSTRONNIE LAMINOWANY PAPA na kleju Terakol TK 395 + kołkowanie
- BLACHA TRAPEZOWA T160 gr. 1,25mm odporność ogniowa RE30, np. "Pruszyński"
- SUFIT PODWIESZONY PŁYTA STG
- GRES
- POSADZKA CEM. gr. 5cm
- STYROPIAN EPS-100-040, gr. 5cm
- STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH gr. 24cm
- TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5cm
- WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
- POSADZKA CEM. gr. 5cm
- STYROPIAN EPS-100-040, gr. 5cm
- STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH gr. 24cm
- TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5cm



- GRES
- POSADZKA CEM. R8 gr. 8cm
- STYROPIAN EPS-100-040, gr. 10cm
- IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA OSNOWIE Z POLIESTRU, gr. min. 3mm
- PODBETON C8/10, gr. 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA $\rho_d=0,96$, gr. 20cm
- WYKŁADZINA KAUCZUKOWA
- POSADZKA CEM. R8 gr. 8cm
- STYROPIAN EPS-100-040 gr. 10cm
- IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA OSNOWIE Z POLIESTRU, gr. min. 3mm
- PODBETON C8/10, gr. 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA $\rho_d=0,96$, gr. 20cm

Oznaczenia na rysunku

- WYKUCIA I WYBURZENIA

- ZAMUROWANIA I NOWE ŚCIANY

	Nr zlec.	Nr rys.	Skala
	22/2015	8	1:50
Nazwa obiektu	Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową windy		
Adres obiektu	Nowy Tomys, ul. 3 Stycznia 12, dz. nr 55/2, 56/2		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie		
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Architektura Konstrukcja	mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY	56/WPOK/UpB/2011 87/89/Pw	
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI	GP-KZ-7342/131/92	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA	WKP/0267/POOK/13 168/Pw/93	
Nazwa rysunku	Przekrój B-B	Branża	Data
		ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA	07.12.2015