

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym

Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych
--

Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych

Inwestycja : Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Jastrzębsku Starym
Data : 2017-04-25

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D-01.03.01	Sieć elektroenergetyczna				
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-01-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem	2,000	stan		
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup P 10,5/4,3	1,000	słup		
3	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Przestawienie trasowe słupa wirowanego jednożerdziowego wraz z wykonaniem nowego ustaju prefabrykowanego typu U3b: słup 10,5 m	1,000	słup		
4	D-01.03.01	KNNR 005-1408-01-00 MRRiB Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA	3,000	kpl		
5	D-01.03.01	KNR 510-0809-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	60,000	m		
6	D-01.03.01	KNR 1314-0301-04-00 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	80,000	m		
7	D-01.03.01	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	2,000	szt		
8	D-01.03.02	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	20,000	m		
9	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	20,000	m		
10	D-01.03.02	KNR 510-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przełożenie trasowe kabla elektroenergetycznego z przykryciem folią	11,000	m		
11	D-01.03.02	KNR 510-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS)	8,000	m		
12	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	20,000	m		
13	D-01.03.02	KNR 201-0704-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	20,000	m		
14	D-01.03.01	KNNR 005-1302-03-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	2,000	odc		
15	D-01.03.01	KNR 510-1010-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV75	6,000	m		
16	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (wysięgnik i oprawa do ponownego montażu)	2,000	kpl		
17	D-01.03.01	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na słupach linii nn wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową (wysięgnik i oprawa z demontażu)	2,000	kpl		

Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych

1. Sieć elektroenergetyczna

Data : 2017-04-25

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
18	D-01.03.01	KNNR 005-0904-01-00 MRRiB Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL50mm2 Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód	0,360	km/prz.		
19	D-01.03.01	KNNR 005-0904-01-00 MRRiB Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL25mm2 Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód	0,090	km/prz.		
20	D-01.03.01	KNNR 009-0901-08-00 MRRiB Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN pojedynczych	1,000	szt		
21	D-01.03.01	KNNR 009-0903-04-00 MRRiB Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód	0,450	km/prz.		
22	D-01.03.02	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na składowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja	0,880	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---