

Zestawienie powierzchni przyziemia

L.p.	Nazwa pom.	Materiał	Pow. [m²]
1	Przedsionek	gres	3,8
2	Magazyn	pos. cementowa	6,5
3	Pom. techniczne	pos. cementowa	11,2
4	Boks 1	pos. cementowa	35,0
5	Boks 2	pos. cementowa	35,5
6	Boks 3	pos. cementowa	35,0
7	Korytarz obsługowy	gres	13,3
	Razem powierzchnia użytkowa [m²]:		140,3

Wykaz opraw:
A- oprawa pyłoszczelna i wodoszczelna od świetlówek 1x36W o podwyższonej odporności na trudne warunki środowiskowe- poliwęglan stabilizowany. Stopień szczelności IP67 (prod. POLAM- REM Gdańsk)
B- oprawa przemysłowa do świetlówek, 2x36 W o stopniu szczelności IP-65
C- oprawa typu "plefoniera" do zastosowań w obiektach przemysłowych. Stopień szczelności IP65. Przystosowane do źródeł światła z gw. E27. Źródło światła stan. świetl. kompaktowa zintegrowana 11W/E27/840
D- oprawa j.w. do montażu zewnętrznego. Źródło światła - LED/E27/5W
E- oprawa j.w. do załączenia indywidualnie wyłącznikiem zmierzchowym IP-65
Aw- moduł awaryjny zabudowany fabrycznie w oprawie, czas pracy 3h
CR- czujnik ruchu montowany na zewnątrz wyposażony w nastawy. Szczelność IP-54

UWAGI:
1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,5mm² , 4x1,5mm² z izol. 500/750V układanymi p/t,
2. Osprzęt typu hermetycznego o szczelności IP54 montowany poza pomieszczeniami pobytu zwierząt,
3. Oprawy przemysłowe wzmocnione wg wykazu

Nr zlec. 42/2014
Skala 1:50
Nr rys. 1/E
Nazwa obiektu: Budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu "safari"
Adres obiektu: Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11, dz. nr 1314, 1315, 1319
Inwestor: Park Miejski
Specjalność: Imię i nazwisko
Projektant: tech. Bronisław Kucz
Nr uprawnień: 202/78/Pw
Podpis
Nazwa rysunku: Instalacja oświetlenia
Branża: ELEKTRYCZNA
Data: 09. 2014