

REMONT SAL WIEJSKICH
GMINA NOWY TOMYŚL
1. GLINNO - DZIAŁKA NR 267/2
2. JASTRZĘBSKO STARE, UL.
NOWOTMYSKA 25, DZIAŁKA NR 403/2
3. KOZIE ŁASKI, DZIAŁKA NR 123/5
4. PAPROĆ, DZIAŁKA NR 584.

KOSZTORYS ŚLEPY WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SAL WIEJSKICH W GMINIE NOWY TOMYŚL - ZADANIA WG
PLANY NA ROK 2018.
ADRES INWESTYCJI: GMINA NOWY TOMYŚL, 64-300 NOWY TOMYŚL
- JASTRZĘBSKO STARE, KOZIE ŁASKI, PAPROĆ, GLINNO -
NAZWA INWESTORA: GMINA NOWY TOMYŚL
ADRES INWESTORA: UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

DATA OPRACOWANIA: 2018-03-20

POZIOM CEN: 14.03.2018 (RMS); 14.03.2018 (CJP)
Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercebud)
Ceny średnie RMS (Intercebud)
Ceny średnie RMS z narzutami (Intercebud)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: **0,00 zł**
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: **0,00 zł**
SŁOWNIE: *zero i 00/100 zł*

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Tabela elementów scalonych	3
Obmiar	4
1 ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2	4
1.1 POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)	4
1.2 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	4
1.3 DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES	5
2 ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZICH ŁASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.	5
2.1 POMIESZCZENIE ŁAZIENKA	5
2.2 POMIESZCZENIE KUCHNIA	5
2.3 POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI	5
2.4 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	6
2.5 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE	7
3 ŚWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.	8
3.1 POMIESZCZENIE KUCHNI	8
3.2 POMIESZCZENIE KORYTARZA	9
3.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego	9
3.4 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	9
3.5 POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ	11
3.6 POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA	11
4 ŚWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC.267/2	14
4.1 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	14
4.2 POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM	15
4.3 POMIESZCZENIE KORYTARZA	17
4.4 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE	17
5 WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA	19
Kosztorys ofertowy	20
1 ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2	20
1.1 POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)	20
1.2 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	20
1.3 DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES	20
2 ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZICH ŁASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.	21
2.1 POMIESZCZENIE ŁAZIENKA	21
2.2 POMIESZCZENIE KUCHNIA	21
2.3 POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI	21
2.4 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	22
2.5 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE	22
3 ŚWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.	23
3.1 POMIESZCZENIE KUCHNI	23
3.2 POMIESZCZENIE KORYTARZA	23
3.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego	24
3.4 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	24
3.5 POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ	25
3.6 POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA	25
4 ŚWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC.267/2	27
4.1 POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	27
4.2 POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM	28
4.3 POMIESZCZENIE KORYTARZA	29
4.4 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE	29
5 WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA	30

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Razem
1	ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZICH ŁASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	POMIESZCZENIE ŁAZIENKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	POMIESZCZENIE KUCHNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ŚWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	POMIESZCZENIE KUCHNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	POMIESZCZENIE KORYTARZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ŚWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC. 267/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	POMIESZCZENIE KORYTARZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%					0,00
	Kosztorys brutto					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEN ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)					
1		ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2			
1.1		POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)			
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		5,11 * 2,98 + 3,79 * (5,11 * 2 + 2,98 * 2) - (2,00 + 2,50 + 3,50)	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
2 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.1	m2	17,138	
				RAZEM	17,138
1.2		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ			
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		10,13 * 12,07 + 3,63 * (10,13 * 2 + 12,07 * 2) - 2,50 - 2 * 2,00 - 1,40 * 2,20 * 5 - 2,50 * 2 + (3,50 * 3,66) + 2,92 * (1,15 * 2 + 2,34 + 2,77 * 2) - (2,92 * 3,86)	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.6	m2	71,952	
				RAZEM	71,952
11 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian (usuwanie wnęk) poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnęk - w jednym miejscu, płytami styropianowymi EPS70 gr. 15 cm w miejscach wnęk drzwiowych + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2		
		0,90 * 1,20	m2	1,080	
				RAZEM	1,080

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES			
12 d.1.3	KNR 0-19 1023-04	Dostawa i Montaż reklam i tablic przestrzennych na tablicy o wymiarach 1200x600 mm, zawierającej logo, herb, nazwę "SALA WIEJSKA", adres	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		SWIETLICA WIEJSKA W KOZICH LASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.			
2.1		POMIESZCZENIE ŁAZIENKA			
13 d.2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		8,80 + 2,50	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
14 d.2.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.13	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
15 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.13	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
16 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.13	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
17 d.2.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.13	m2	2,825	
				RAZEM	2,825
2.2		POMIESZCZENIE KUCHNIA			
18 d.2.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		22,60 + 7,50	m2	30,100	
				RAZEM	30,100
19 d.2.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.18	m2	30,100	
				RAZEM	30,100
20 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.18	m2	30,100	
				RAZEM	30,100
21 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.18	m2	30,100	
				RAZEM	30,100
22 d.2.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.18	m2	7,525	
				RAZEM	7,525
2.3		POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI			
23 d.2.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		41,00 + 14,40	m2	55,400	
				RAZEM	55,400

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2.3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.23 + 14,40	m2	69,800	
				RAZEM	69,800
25 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.23	m2	55,400	
				RAZEM	55,400
26 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.23 + 14,40	m2	69,800	
				RAZEM	69,800
27 d.2.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.23	m2	13,850	
				RAZEM	13,850
28 d.2.3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie poszycia i konstrukcji drewnianych klatek schodowych o lekkiej konstrukcji szkieletowej schodów zabiegowych wraz z wyniesieniem i utylizacją (wywóz materiału z robiórki)	m2		
		3,00 * 2,90 * 1,80	m2	15,660	
				RAZEM	15,660
29 d.2.3	KNR 2-22 0603-05	Dostawa i montaż schodów strychowych składanych w systemie np. FAKRO LWK Plus o wym. 140x70 cm wraz z przygotowaniem wymainu konstrukcyjnego drewnianego i obrobieniem otworu wylazu schodów - wys. do 3,00 m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.3	KNR 2-02 2011-01	Zabudowa sufitu w miejscu dawnej klatki schodowej - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, ognioochronnych podwójne na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych - 60 cm	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
31 d.2.3	KNR 2-02 0815-01	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: jednowarstwowa	m2		
		poz.30	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
32 d.2.3	KNR 19-01 1301-02	Malowanie farbami dwukrotnie podłóg drewnianych z cokołami przyposadzkowymi wraz z przygotowaniem podłoży drewnianych - fabra impregnująco-powłokotwórcza. Kolor gotowy, półmatowy	m2		
		14,40 + 2,00	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
2.4		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ			
33 d.2.4	KNR 4-01 0430-05	Demontaż stojącego kotła na paliwa stałe z czopuchem - wraz z wyniesieniem i utylizacją (wywóz materiału z robiórki)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		61,90 + 44,00	m2	105,900	
				RAZEM	105,900
35 d.2.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.34	m2	105,900	
				RAZEM	105,900
36 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34	m2	105,900	
				RAZEM	105,900
37 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.34	m2	105,900	
				RAZEM	105,900
38 d.2.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.34	m2	26,475	
				RAZEM	26,475
39 d.2.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian kominowych poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnęk - w jednym miejscu, płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm w miejscach wnęk + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2		
		0,50	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
40 d.2.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie płytek ściennych - skucie glazury przy starym piecu (do demontażu) wraz z wyniesieniem i utylizacją gruzu	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.2.4	KNR 2-02 0815-01	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: jednowarstwowa - w miejscu usunięcia starych płytek glazurowych - licowanie ściany wyrównawcze	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.5		ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE			
42 d.2.5	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr		
		125,00 + 25,00	metr	150,000	
				RAZEM	150,000
43 d.2.5	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.2.5	KNR 403-10- 12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr		
		poz.42	metr	150,000	
				RAZEM	150,000
45 d.2.5	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		8 + 6 + 3	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
46 d.2.5	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		125	metr	125,000	
				RAZEM	125,000
47 d.2.5	KNR 508-02- 10-02-12	Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		25	metr	25,000	
				RAZEM	25,000
48 d.2.5	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.2.5	KNR 508-03- 09-06-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego podwójnego	szt		
		3,00	szt	3,000	

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
50 d.2.5	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych - 6 LAMP WEWNĘTRZNYCH (bez zakupu) i zewnętrzny naświetlacz	szt		
		6 + 1	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
51 d.2.5	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw zakupionych przez Inwestora (6 lamp wewnętrznych + 1 naświetlacz zewnętrzny)	szt		
		6,00 + 1	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
52 d.2.5	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem (3 szt. pojedyncze, 3 szt. pdwójne)	szt		
		3 + 3	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.2.5	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		8 + 6 + 6	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
54 d.2.5	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiniętych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.2.5	KNR 508-05-11-13-01	Montaż (bez zakupu materiału) instalacyjny przypiwowego podgrzewacza wody użytkowej - np. OGRZEWACZ KOSPEL AMICUS EPO2 6,0 KW wraz z przerobieniem adaptacyjnym zasilania wody	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		SWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.			
3.1		POMIESZCZENIE KUCHNI			
56 d.3.1	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy 2000 W monotowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex EPX 2000 - 2 kW	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.3.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		5,00 * 3,62 + 2,93 * (5,00 * 2 + 3,62 * 2) * 75%	m2	55,985	
				RAZEM	55,985
58 d.3.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.57	m2	55,985	
				RAZEM	55,985
59 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.57	m2	55,985	
				RAZEM	55,985
60 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.57	m2	55,985	
				RAZEM	55,985
61 d.3.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.57	m2	13,996	
				RAZEM	13,996
62 d.3.1	KNR 4-01 0304-02	Zerwanie okładzin ściennych z tapet i naprawa licowa powierzchni ścian	m2		

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,30 * 2,61	m2	3,393	
				RAZEM	3,393
63 d.3.1	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa krutek wywiniętych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		POMIESZCZENIE KORYTARZA			
64 d.3.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		1,98 * 4,26 + 3,00 * (1,98 * 2 + 4,26 * 2) - 4 * 2,20	m2	37,075	
				RAZEM	37,075
65 d.3.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.64	m2	37,075	
				RAZEM	37,075
66 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.64	m2	37,075	
				RAZEM	37,075
67 d.3.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.64	m2	37,075	
				RAZEM	37,075
68 d.3.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.64	m2	9,269	
				RAZEM	9,269
3.3		Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego			
69 d.3.3	KNR 5-01 0606-07	Przygotowanie otworu montażowego drzwiowego poprzez rozkucie i obróbkę murarską na ścian o gr. do 30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.3.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 oraz demontaż zestawów drzwiowych i krat	m2		
		2,45 * 1,27 + 1,00 * 2,20 * 4	m2	11,912	
				RAZEM	11,912
71 d.3.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych pełne z wypełnieniem blendą, częściowo oszklonych w panelu górnym - naświetle , wraz z ościeżnicą, wyposażenie w pochwyt nierdzewne i podwójny zamek, współczynnik Ud max =1,40 W/m2*K wraz z kompletną obróbką otworu	m2		
	90+60 oraz wahadłowe 75+75:	1,27 * 2,45	m2	3,112	
				RAZEM	3,112
72 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą regulowaną, jednolite, pełne, fabrycznie wykończone z okładziną wzmocnioną CPL, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - szerokość 90 cm	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3.4		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ			
73 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin posadzkowych i ściennych - odbojników ściennych drewnianych	m2		
		0,30 * (6,28 * 2 + 9,17 * 2)	m2	9,270	
				RAZEM	9,270

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.3.4	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy do 2000 W monotowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex PLX 2000 - 2 kW	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.3.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		6,28 * 9,17 + 2,85 * (6,28 * 2 + 9,17 * 2) - 2 - 2,50 - 10	m2	131,153	
				RAZEM	131,153
76 d.3.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz. 75	m2	131,153	
				RAZEM	131,153
77 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz. 75	m2	131,153	
				RAZEM	131,153
78 d.3.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz. 77	m2	131,153	
				RAZEM	131,153
79 d.3.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz. 78	m2	32,788	
				RAZEM	32,788
80 d.3.4	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr		
		25 * 6	metr	150,000	
				RAZEM	150,000
81 d.3.4	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.3.4	KNR 403-10- 12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr		
		poz. 80	metr	150,000	
				RAZEM	150,000
83 d.3.4	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.3.4	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		150	metr	150,000	
				RAZEM	150,000
85 d.3.4	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.3.4	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 50 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt		
		6,0	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
87 d.3.4	KNR 508-05- 02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.3.4	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.3.4	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
90 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiniętych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.		
		6,28 * 2 + 9,17 * 2 - 3 * 2	mb.	24,900	
				RAZEM	24,900
92 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm	mb.		
		26,00	mb.	26,000	
				RAZEM	26,000
93 d.3.4	KNR-W 2-15 0222-02	Podcięcie hydroizolacyjne poziome odcinkowe murów zawilgoconych - podcinka metodą systemu PRINZ ścian o gr. do 36 cm	mb.		
		3,40 + 3,30	mb.	6,700	
				RAZEM	6,700
94 d.3.4	KNR-W 2-15 0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ			
95 d.3.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		3,62 * 5,00 + 2,82 * (3,62 * 2 + 5,00 * 2) - 2 - 2,50	m2	62,217	
				RAZEM	62,217
96 d.3.5	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.95	m2	62,217	
				RAZEM	62,217
97 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.95	m2	62,217	
				RAZEM	62,217
98 d.3.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.95	m2	62,217	
				RAZEM	62,217
99 d.3.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.95	m2	15,554	
				RAZEM	15,554
3.6		POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA			
100 d.3.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin posadzkowych i ściennych (glazura)	m2		
		2,16 * 1,06 + 0,50 + 2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2)	m2	17,924	
				RAZEM	17,924
101 d.3.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,16 * 1,06 + 0,50	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
102 d.3.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko	m2		
		poz. 101	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
103 d.3.6	KNR 2-02 1102-03	Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm (4 cm)	m2		
		poz.101 * 4	m2	11,160	
				RAZEM	11,160
104 d.3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek rektyfikowanych z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60 x 60 cm - układanie metodą zwykłą wraz z wykonaniem hydroizolacji poziomej powłokowej mineralnej	m2		
		poz. 101	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
105 d.3.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 60 cm - metoda zwykła wraz z hydroizolacją powłokową mineralną	m2		
	sanitariaty:	2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2) - 2,20 - 1,50	m2	11,434	
				RAZEM	11,434
106 d.3.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wykonawanego na wymiar o powierzchni około 1,50 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3.6	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy do 1000 W monotowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex PLX 1000 - 1kW	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.3.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2) - 2,20 - 1,50	m2	11,434	
				RAZEM	11,434
109 d.3.6	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.108	m2	11,434	
				RAZEM	11,434
110 d.3.6	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.3.6	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.110	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
112 d.3.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.111	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
113 d.3.6	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr		
		50,00	metr	50,000	
				RAZEM	50,000
114 d.3.6	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.3.6	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr		
		poz.113	metr	50,000	
				RAZEM	50,000
116 d.3.6	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.3.6	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		50	metr	50,000	
				RAZEM	50,000
118 d.3.6	KNR 508-02-10-02-12	Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		10	metr	10,000	
				RAZEM	10,000
119 d.3.6	KNR 508-03-09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.3.6	KNR 508-03-09-06-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego podwójnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.3.6	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw zakupionych przez Wykonawcę, IP 44	szt		
		6,00 + 1	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
122 d.3.6	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.3.6	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.3.6	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
125 d.3.6	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiniętych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.3.6	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż instalacyjny przypiwowego podgrzewacza wody użytkowej - np. OGRZEWACZ KOSPEL AMICUS EPO2 6,0 KW	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.3.6	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm	szt		
		2,000	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.3.6	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe tworzywowe, o średnicy 75 mm - z kratką ze stali nierdzewnej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.3.6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej, z syfonem i półpostumentem i baterią stojącą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.3.6	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych ze spluczką podtynkową na stelażu z przyciskiem z deską wolnoopadającą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		SWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC.267/2			
4.1		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ			
131 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpokręśka dla zabudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		$3,32 * (9,15 * 2 + 6,22 * 2) - (1,80 * 2,27 * 3 + 2 * 2,00)$	m2	85,799	
				RAZEM	85,799
132 d.4.1	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) podwójne na ścianach na rusztach Krotność = 2	m2		
		poz.131	m2	85,799	
				RAZEM	85,799
133 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.132	m2	85,799	
				RAZEM	85,799
134 d.4.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.132	m2	85,799	
				RAZEM	85,799
135 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.132	m2	85,799	
				RAZEM	85,799
136 d.4.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		$25\% * \text{poz.132}$	m2	21,450	
				RAZEM	21,450
137 d.4.1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		$9,10 * 6,17$	m2	56,147	
				RAZEM	56,147
138 d.4.1	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
139 d.4.1	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
140 d.4.1	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		200	metr	200,000	
				RAZEM	200,000
141 d.4.1	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
142 d.4.1	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 40 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt		
		8,0	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.4.1	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
144 d.4.1	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.4.1	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
146 d.4.1	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiewnych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.4.1	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.		
		9,10 + 6,17 * 2	mb.	21,440	
				RAZEM	21,440
148 d.4.1	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm mocowanych mechanicznie	mb.		
		9,10 * 2 + 6,17 * 2 - 3	mb.	27,540	
				RAZEM	27,540
149 d.4.1	KNR-W 2-15-0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń objętych remontem (około 6,00 roboczo-godzin)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM			
150 d.4.2	KNR 0-19-1024-06	Demontaż starego okna oraz dostawa i montaż okna uchylno-rzownego jednoskrzydłowego o wymiarach 100x80 cm, współczynnik U max =1,10W/m2*K wraz z kompletną obróbką otworu	m2		
	90+60 oraz wahadłowe 75+75:	1,00 * 0,80	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
151 d.4.2	KNR-W 2-15-0218-01	Demontaże zabudowy STG (wydzielenia działowego) o powierzchni około 2,0 m2 (poszycie obustronne)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.4.2	KNR 0-19-1024-06	Demontaż starego okna oraz dostawa i montaż okna uchylno-rzownego jednoskrzydłowego o wymiarach 0,60*0,75 m, współczynnik U max =1,10W/m2*K wraz z kompletną obróbką otworu	m2		
	90+60 oraz wahadłowe 75+75:	0,60 * 0,75	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
153 d.4.2	KNR 4-01-0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpórka dla zabudowy ściannej z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		2,46 * (3,07 + 3,94 + 3,70)	m2	26,347	
				RAZEM	26,347
154 d.4.2	KNR 0-23-2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2		
		3,70 * 3,90 + 3,73 * 2,28 + 2,38 * (2,46 * 2 + 1,80) - 2,0 + 2,38 * (2,30 + 2,26 + 1,76 + 0,50)	m2	53,160	
				RAZEM	53,160

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.4.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz. 154	m2	53,160	
				RAZEM	53,160
156 d.4.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 60 cm - metoda zwykła wraz z hydroizolacją powłokową mineralną	m2		
	sanitariaty:	2,38 * (2,30 + 2,26 + 1,76 + 0,50)	m2	16,232	
				RAZEM	16,232
157 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz. 154	m2	53,160	
				RAZEM	53,160
158 d.4.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz. 154	m2	53,160	
				RAZEM	53,160
159 d.4.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz. 154	m2	13,290	
				RAZEM	13,290
160 d.4.2	KNR 4-01 0304-02	Zerwanie okładzin ściennych z tapet i naprawa licowa powierzchni ścian	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
161 d.4.2	KNR 508-05- 11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiewnej wentylacyjnej z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.4.2	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
163 d.4.2	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
164 d.4.2	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		200	metr	200,000	
				RAZEM	200,000
165 d.4.2	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
166 d.4.2	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 40 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
167 d.4.2	KNR 508-05- 02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
168 d.4.2	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		2 + 1	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.4.2	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
170 d.4.2	KNR-W 2-15-0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń objętych remontem (około 6,00 roboczo-godzin)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		POMIESZCZENIE KORYTARZA			
171 d.4.3	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		1,93 * 2,90	m2	5,597	
				RAZEM	5,597
172 d.4.3	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
173 d.4.3	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.4.3	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		30	metr	30,000	
				RAZEM	30,000
175 d.4.3	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 25 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
176 d.4.3	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
177 d.4.3	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
178 d.4.3	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
179 d.4.3	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.		
		2,00	mb.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4		POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE			
180 d.4.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpórka konstrukcja dla zabudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		2,97 * (3,43 * 2 + 4,82 * 2) - 2,50 * 2	m2	44,005	
				RAZEM	44,005
181 d.4.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		poz.180 + (3,43 * 4,82)	m2	60,538	
				RAZEM	60,538
182 d.4.4	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF podwójnie = 2x 12,5 m, mocowanych na klej na ścianach Krotność = 2	m2		

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.180	m2	44,005	
				RAZEM	44,005
183 d.4.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		3,43 * 4,82	m2	16,533	
				RAZEM	16,533
184 d.4.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.182 + poz.183	m2	60,538	
				RAZEM	60,538
185 d.4.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.181	m2	60,538	
				RAZEM	60,538
186 d.4.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.181	m2	15,135	
				RAZEM	15,135
187 d.4.4	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
188 d.4.4	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt		
		3 + 2	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
189 d.4.4	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr		
		50	metr	50,000	
				RAZEM	50,000
190 d.4.4	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
191 d.4.4	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 30 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.4.4	KNR 508-05- 02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
193 d.4.4	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.4.4	KNR 403-12- 05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
195 d.4.4	KNR 508-05- 11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiewnej wentylacyjnej z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.4.4	KNR 508-05- 11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm mocowanych mechanicznie	mb.		
		3,43 * 2 + 4,82 * 2 - 1,50	mb.	15,000	

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
5		WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA			
197 d.5	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żwirobetonowych	m3		
		4 * 2,75	m3	11,000	
				RAZEM	11,000

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEN ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)						
1		ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2				
1.1		POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)				
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	5,11 * 2,98 + 3,79 * (5,11 * 2 + 2,98 * 2) - (2,00 + 2,50 + 3,50) = 68,550	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.1 = 17,138	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE WIATROŁAPU (HOLL)						0,00
1.2		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ				
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	10,13 * 12,07 + 3,63 * (10,13 * 2 + 12,07 * 2) - 2,50 - 2 * 2,00 - 1,40 * 2,20 * 5 - 2,50 * 2 + (3,50 * 3,66) + 2,92 * (1,15 * 2 + 2,34 + 2,77 * 2) - (2,92 * 3,86) = 287,806	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.6 = 71,952	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian (usuwanie wnęk) poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnęk - w jednym miejscu, płytami styropianowymi EPS70 gr. 15 cm w miejscach wnęk drzwiowych + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2	0,90 * 1,20 = 1,080	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ						0,00
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES				

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.1.3	KNR 0-19 1023-04	Dostawa i Montaż reklam i tablic przestrzennych na tablicy o wymiarach 1200x600 mm, zawierającej logo, herb, nazwę "SALA WIEJSKA", adres	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES						0,00
Razem dział: ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2						0,00
2		ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZICH ŁASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.				
2.1		POMIESZCZENIE ŁAZIENKA				
13 d.2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2	8,80 + 2,50 = 11,300	0,00	0,00
14 d.2.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.13 = 11,300	0,00	0,00
15 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.13 = 11,300	0,00	0,00
16 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.13 = 11,300	0,00	0,00
17 d.2.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.13 = 2,825	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE ŁAZIENKA						0,00
2.2		POMIESZCZENIE KUCHNIA				
18 d.2.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2	22,60 + 7,50 = 30,100	0,00	0,00
19 d.2.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.18 = 30,100	0,00	0,00
20 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.18 = 30,100	0,00	0,00
21 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.18 = 30,100	0,00	0,00
22 d.2.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.18 = 7,525	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE KUCHNIA						0,00
2.3		POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI				
23 d.2.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2	41,00 + 14,40 = 55,400	0,00	0,00
24 d.2.3	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.23 + 14,40 = 69,800	0,00	0,00
25 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.23 = 55,400	0,00	0,00
26 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.23 + 14,40 = 69,800	0,00	0,00
27 d.2.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.23 = 13,850	0,00	0,00
28 d.2.3	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie poszycia i konstrukcji drewnianych klatek schodowych o lekkiej konstrukcji szkieletowej schodów zabiegowych wraz z wyniesieniem i utylizacją (wywóz materiału z robót)	m2	3,00 * 2,90 * 1,80 = 15,660	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.2.3	KNR 2-22 0603-05	Dostawa i montaż schodów strychowych składanych w systemie np. FAKRO LWK Plus o wym. 140x70 cm wraz z przygotowaniem wymainu konstrukcyjnego drewnianego i obrobieniem otworu wyłazu schodów - wys. do 3,00 m	kpl.	1,000	0,00	0,00
30 d.2.3	KNR 2-02 2011-01	Zabudowa sufitu w miejscu dawnej klatki schodowej - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, ognioochronnych podwójne na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych - 60 cm	m2	14,400	0,00	0,00
31 d.2.3	KNR 2-02 0815-01	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: jednowarstwowa	m2	poz.30 = 14,400	0,00	0,00
32 d.2.3	KNR 19-01 1301-02	Malowanie farbami dwukrotnie podłóg drewnianych z cokołami przyposadzkowymi wraz z przygotowaniem podłoży drewnianych - fabra impregnująco-powłokotwórcza. Kolor gotowy, półmatowy	m2	14,40 + 2,00 = 16,400	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA - SIENI						0,00
2.4	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ					
33 d.2.4	KNR 4-01 0430-05	Demontaż stojącego kotła na paliwa stałe z czopuchem - wraz z wyniesieniem i utylizacją (wywóz materiału z robiórki)	kpl.	1,000	0,00	0,00
34 d.2.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	61,90 + 44,00 = 105,900	0,00	0,00
35 d.2.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.34 = 105,900	0,00	0,00
36 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.34 = 105,900	0,00	0,00
37 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.34 = 105,900	0,00	0,00
38 d.2.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.34 = 26,475	0,00	0,00
39 d.2.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian kominowych poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnęk - w jednym miejscu, płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm w miejscach wnęk + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2	0,500	0,00	0,00
40 d.2.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie płytek ściennych - skucie glazury przy starym piecu (do demontażu) wraz z wyniesieniem i utylizacją gruzu	m2	1,50 * 2,00 = 3,000	0,00	0,00
41 d.2.4	KNR 2-02 0815-01	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: jednowarstwowa - w miejscu usunięcia starych płytek glazuranych - licowanie ściany wyrównawcze	m2	2,00 * 1,50 = 3,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ						0,00
2.5	ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE					
42 d.2.5	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	125,00 + 25,00 = 150,000	0,00	0,00
43 d.2.5	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	6,000	0,00	0,00
44 d.2.5	KNR 403-10- 12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	poz.42 = 150,000	0,00	0,00
45 d.2.5	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8 + 6 + 3 = 17,000	0,00	0,00
46 d.2.5	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	125,000	0,00	0,00
47 d.2.5	KNR 508-02- 10-02-12	Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	25,000	0,00	0,00
48 d.2.5	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	8,000	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
49 d.2.5	KNR 508-03-09-06-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego podwójnego	szt	3,000	0,00	0,00
50 d.2.5	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych - 6 LAMP WEWNĘTRZNYCH (bez zakupu) i zewnętrzny naświetlacz	szt	6 + 1 = 7,000	0,00	0,00
51 d.2.5	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw zakupionych przez Inwestora (6 lamp wewnętrznych + 1 naświetlacz zewnętrzny)	szt	6,00 + 1 = 7,000	0,00	0,00
52 d.2.5	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem (3 szt. pojedyncze, 3 szt. podwójne)	szt	3 + 3 = 6,000	0,00	0,00
53 d.2.5	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	8 + 6 + 6 = 20,000	0,00	0,00
54 d.2.5	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiwanych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	4,000	0,00	0,00
55 d.2.5	KNR 508-05-11-13-01	Montaż (bez zakupu materiału) instalacyjny przypiwowego podgrzewacza wody użytkowej - np. OGRZEWACZ KOSPEL AMICUS EPO2 6,0 KW wraz z przerobieniem adaptacyjnym zasilania wody	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE ELEKTRYCZNE I SANITARNE						0,00
Razem dział: ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZICH ŁASKACH, działka nr ewidenc. 123/5.						0,00
3		ŚWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.				
3.1		POMIESZCZENIE KUCHNI				
56 d.3.1	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy 2000 W montowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex EPX 2000 - 2 kW	kpl.	1,000	0,00	0,00
57 d.3.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	5,00 * 3,62 + 2,93 * (5,00 * 2 + 3,62 * 2) * 75% = 55,985	0,00	0,00
58 d.3.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.57 = 55,985	0,00	0,00
59 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.57 = 55,985	0,00	0,00
60 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.57 = 55,985	0,00	0,00
61 d.3.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.57 = 13,996	0,00	0,00
62 d.3.1	KNR 4-01 0304-02	Zerwanie okładzin ściennych z tapet i naprawa licowa powierzchni ścian	m2	1,30 * 2,61 = 3,393	0,00	0,00
63 d.3.1	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiwanych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE KUCHNI						0,00
3.2		POMIESZCZENIE KORYTARZA				
64 d.3.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	1,98 * 4,26 + 3,00 * (1,98 * 2 + 4,26 * 2) - 4 * 2,20 = 37,075	0,00	0,00
65 d.3.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.64 = 37,075	0,00	0,00
66 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.64 = 37,075	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
67 d.3.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.64 = 37,075	0,00	0,00
68 d.3.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.64 = 9,269	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE KORYTARZA						0,00
3.3		Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego				
69 d.3.3	KNR 5-01 0606-07	Przygotowanie otworu montażowego drzwiowego poprzez rozkucie i obróbkę murarską na ścian o gr. do 30 cm	szt.	4,000	0,00	0,00
70 d.3.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 oraz demontaż zestawów drzwiowych i krat	m2	2,45 * 1,27 + 1,00 * 2,20 * 4 = 11,912	0,00	0,00
71 d.3.3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych pełne z wypełnieniem blendą, częściowo oszklonych w panelu górnym - naświetle, wraz z ościeżnicą, wyposażenie w pochwyt nierdzewne i podwójny zamek, współczynnik Ud max =1,40 W/m2*K wraz z kompletną obróbką otworu	m2	1,27 * 2,45 = 3,112	0,00	0,00
72 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą regulowaną, jednolite, pełne, fabrycznie wykończone z okładziną wzmocnioną CPL, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - szerokość 90 cm	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wejścia głównego						0,00
3.4		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ				
73 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin posadzkowych i ściennych - odbojników ściennych drewnianych	m2	0,30 * (6,28 * 2 + 9,17 * 2) = 9,270	0,00	0,00
74 d.3.4	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy do 2000 W montowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex PLX 2000 - 2 kW	kpl.	4,000	0,00	0,00
75 d.3.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2	6,28 * 9,17 + 2,85 * (6,28 * 2 + 9,17 * 2) - 2 - 2,50 - 10 = 131,153	0,00	0,00
76 d.3.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.75 = 131,153	0,00	0,00
77 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.75 = 131,153	0,00	0,00
78 d.3.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.77 = 131,153	0,00	0,00
79 d.3.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.78 = 32,788	0,00	0,00
80 d.3.4	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	25 * 6 = 150,000	0,00	0,00
81 d.3.4	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt.	2,000	0,00	0,00
82 d.3.4	KNR 403-10- 12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	poz.80 = 150,000	0,00	0,00
83 d.3.4	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt.	2,000	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
84 d.3.4	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	150,000	0,00	0,00
85 d.3.4	KNR 508-03-09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	2,000	0,00	0,00
86 d.3.4	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 50 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt	6,000	0,00	0,00
87 d.3.4	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	6,000	0,00	0,00
88 d.3.4	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	2,000	0,00	0,00
89 d.3.4	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	8,000	0,00	0,00
90 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiwienych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
91 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.	$6,28 * 2 + 9,17 * 2 - 3 * 2 = 24,900$	0,00	0,00
92 d.3.4	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm	mb.	26,000	0,00	0,00
93 d.3.4	KNR-W 2-15 0222-02	Podcięcie hydroizolacyjne poziome odcinkowe murów zawilgoconych - podcinka metodą systemu PRINZ ścian o gr. do 36 cm	mb.	$3,40 + 3,30 = 6,700$	0,00	0,00
94 d.3.4	KNR-W 2-15 0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ						0,00
3.5	POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ					
95 d.3.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufit	m2	$3,62 * 5,00 + 2,82 * (3,62 * 2 + 5,00 * 2) - 2 - 2,50 = 62,217$	0,00	0,00
96 d.3.5	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.95 = 62,217	0,00	0,00
97 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.95 = 62,217	0,00	0,00
98 d.3.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.95 = 62,217	0,00	0,00
99 d.3.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprowadki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	$25\% * \text{poz.95} = 15,554$	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE MAGAZYNU SALI WIEJSKIEJ						0,00
3.6	POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA					
100 d.3.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin posadzkowych i ściennych (glazura)	m2	$2,16 * 1,06 + 0,50 + 2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2) = 17,924$	0,00	0,00
101 d.3.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	$2,16 * 1,06 + 0,50 = 2,790$	0,00	0,00
102 d.3.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko	m2	poz.101 = 2,790	0,00	0,00
103 d.3.6	KNR 2-02 1102-03	Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm (4 cm)	m2	$\text{poz.101} * 4 = 11,160$	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
104 d.3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek rektyfikowanych z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60 x 60 cm - układanie metodą zwykłą wraz z wykonaniem hydroizolacji poziomej powłokowej mineralnej	m2	poz.101 = 2,35 * 2,790	0,00	0,00
105 d.3.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 60 cm - metoda zwykła wraz z hydroizolacją powłokową mineralną	m2	2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2) - 2,20 - 1,50 = 11,434	0,00	0,00
106 d.3.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wykonwanego na wymiar o powierzchni około 1,50 m2	szt.	1,000	0,00	0,00
107 d.3.6	KNR 4-01 0430-05	Dostawa i montaż grzejników panelowych elektrycznych o mocy do 1000 W monotowanych doczołowo na ścianach - np. Grzejnik panelowy naścienny Dimplex PLX 1000 - 1kW	kpl.	1,000	0,00	0,00
108 d.3.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	2,35 * (2,16 * 2 + 1,06 * 2) - 2,20 - 1,50 = 11,434	0,00	0,00
109 d.3.6	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.108 = 11,434	0,00	0,00
110 d.3.6	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	3,000	0,00	0,00
111 d.3.6	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.110 = 3,000	0,00	0,00
112 d.3.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.111 = 0,750	0,00	0,00
113 d.3.6	KNR 403-10- 01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	50,000	0,00	0,00
114 d.3.6	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	2,000	0,00	0,00
115 d.3.6	KNR 403-10- 12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	poz.113 = 50,000	0,00	0,00
116 d.3.6	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	2,000	0,00	0,00
117 d.3.6	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	50,000	0,00	0,00
118 d.3.6	KNR 508-02- 10-02-12	Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	10,000	0,00	0,00
119 d.3.6	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	1,000	0,00	0,00
120 d.3.6	KNR 508-03- 09-06-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego podwójnego	szt	1,000	0,00	0,00
121 d.3.6	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw zakupionych przez Wykonawcę, IP 44	szt	6,00 + 1 = 7,000	0,00	0,00
122 d.3.6	KNR 508-05- 02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	1,000	0,00	0,00
123 d.3.6	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	2,000	0,00	0,00
124 d.3.6	KNR 403-12- 05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	3,000	0,00	0,00
125 d.3.6	KNR 508-05- 11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiwanych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
126 d.3.6	KNR 508-05- 11-13-01	Dostawa i montaż instalacyjny przypiwowego podgrzewacza wody użytkowej - np. OGRZEWACZ KOSPEL AMICUS EPO2 6,0 KW	szt	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
127 d.3.6	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm	szt	2,000	0,00	0,00
128 d.3.6	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe tworzywowe, o średnicy 75 mm - z kratką ze stali nierdzewnej	szt	1,000	0,00	0,00
129 d.3.6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej, z syfonem i półpostumentem i baterią stojącą	szt	1,000	0,00	0,00
130 d.3.6	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych ze spluczką podtynkową na stelażu z przyciskiem z deską wolnoopadającą	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SANITARNE - ŁAZIENKA						0,00
Razem dział: ŚWIETLICA WIEJSKA W PAPROCI - DZIAŁKA NR EWIDENC. 584.						0,00
4		ŚWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC.267/2				
4.1		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ				
131 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpokręśka dla zabudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych	m2	3,32 * (9,15 * 2 + 6,22 * 2) - (1,80 * 2,27 * 3 + 2 * 2,00) = 85,799	0,00	0,00
132 d.4.1	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) podwójne na ścianach na rusztach Krotność = 2	m2	poz. 131 = 85,799	0,00	0,00
133 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz. 132 = 85,799	0,00	0,00
134 d.4.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz. 132 = 85,799	0,00	0,00
135 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz. 132 = 85,799	0,00	0,00
136 d.4.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprowadki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz. 132 = 21,450	0,00	0,00
137 d.4.1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	9,10 * 6,17 = 56,147	0,00	0,00
138 d.4.1	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	4,000	0,00	0,00
139 d.4.1	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000	0,00	0,00
140 d.4.1	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	200,000	0,00	0,00
141 d.4.1	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtynkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	6,000	0,00	0,00
142 d.4.1	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 40 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt	8,000	0,00	0,00
143 d.4.1	KNR 508-05- 02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	8,000	0,00	0,00
144 d.4.1	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	2,000	0,00	0,00
145 d.4.1	KNR 403-12- 05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	8,000	0,00	0,00
146 d.4.1	KNR 508-05- 11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiewnej wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
147 d.4.1	KNR 508-05- 11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.	9,10 + 6,17 * 2 = 21,440	0,00	0,00
148 d.4.1	KNR 508-05- 11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm mocowanych mechanicznie	mb.	9,10 * 2 + 6,17 * 2 - 3 = 27,540	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
149 d.4.1	KNR-W 2-15 0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń objętych remontem (około 6,00 roboczo-godzin)	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ						0,00
4.2		POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM				
150 d.4.2	KNR 0-19 1024-06	Demontaż starego okna oraz dostawa i montaż okna uchylno-rzowniernego jednoskrzydłowego o wymiarach 100x80 cm, współczynnik U max =1,10W/m ² *K wraz z kompletną obróbką otworu	m2	1,00 * 0,80 = 0,800	0,00	0,00
151 d.4.2	KNR-W 2-15 0218-01	Demontaże zabudowy STG (wydzielenia działowego) o powierzchni około 2,0 m2 (poszycie obustronne)	kpl.	1,000	0,00	0,00
152 d.4.2	KNR 0-19 1024-06	Demontaż starego okna oraz dostawa i montaż okna uchylno-rzowniernego jednoskrzydłowego o wymiarach 0,60*0,75 m, współczynnik U max =1,10W/m ² *K wraz z kompletną obróbką otworu	m2	0,60 * 0,75 = 0,450	0,00	0,00
153 d.4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpokręśka dla zabudowy ściannej z płyt gipsowo-kartonowych	m2	2,46 * (3,07 + 3,94 + 3,70) = 26,347	0,00	0,00
154 d.4.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	3,70 * 3,90 + 3,73 * 2,28 + 2,38 * (2,46 * 2 + 1,80) - 2,0 + 2,38 * (2,30 + 2,26 + 1,76 + 0,50) = 53,160	0,00	0,00
155 d.4.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.154 = 53,160	0,00	0,00
156 d.4.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 60 cm - metoda zwykła wraz z hydroizolacją powłokową mineralną	m2	2,38 * (2,30 + 2,26 + 1,76 + 0,50) = 16,232	0,00	0,00
157 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.154 = 53,160	0,00	0,00
158 d.4.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.154 = 53,160	0,00	0,00
159 d.4.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.154 = 13,290	0,00	0,00
160 d.4.2	KNR 4-01 0304-02	Zerwanie okładzin ściennych z tapet i naprawa licowa powierzchni ścian	m2	2,000	0,00	0,00
161 d.4.2	KNR 508-05- 11-13-01	Montaż i dostawa kratki wywiewnych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
162 d.4.2	KNR 403-10- 03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	4,000	0,00	0,00
163 d.4.2	KNR 508-00- 06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	8,000	0,00	0,00
164 d.4.2	KNR 508-02- 10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	200,000	0,00	0,00
165 d.4.2	KNR 508-03- 09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	6,000	0,00	0,00
166 d.4.2	KNR 508-05- 11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 40 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt	4,000	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
167 d.4.2	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	4,000	0,00	0,00
168 d.4.2	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	2 + 1 = 3,000	0,00	0,00
169 d.4.2	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	7,000	0,00	0,00
170 d.4.2	KNR-W 2-15 0218-01	Demontaże i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń objętych remontem (około 6,00 roboczo-godzin)	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM						0,00
4.3		POMIESZCZENIE KORYTARZA				
171 d.4.3	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	1,93 * 2,90 = 5,597	0,00	0,00
172 d.4.3	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	2,000	0,00	0,00
173 d.4.3	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	1,000	0,00	0,00
174 d.4.3	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	30,000	0,00	0,00
175 d.4.3	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 25 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt	2,000	0,00	0,00
176 d.4.3	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	2,000	0,00	0,00
177 d.4.3	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	2,000	0,00	0,00
178 d.4.3	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	2,000	0,00	0,00
179 d.4.3	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż desek odbojnicowych ściennych doczołowych z płyt laminowanych gr. min. 18 mm i szerokości min. 35 cm	mb.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE KORYTARZA						0,00
4.4		POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE				
180 d.4.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie, skucie mechaniczne i ręczne istniejących okładzin ściennych z boazerii wraz z wyniesieniem i utylizacją materiału z rozbiórki. Założono, że ruszt pozostanie jako podpokonstrukcja dla zabudowy ściannej z płyt gipsowo-kartonowych	m2	2,97 * (3,43 * 2 + 4,82 * 2) - 2,50 * 2 = 44,005	0,00	0,00
181 d.4.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2	poz.180 + (3,43 * 4,82) = 60,538	0,00	0,00
182 d.4.4	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF podwojnie = 2x 12,5 m, mocowanych na klej na ścianach Krotność = 2	m2	poz.180 = 44,005	0,00	0,00
183 d.4.4	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	3,43 * 4,82 = 16,533	0,00	0,00
184 d.4.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.182 + poz.183 = 60,538	0,00	0,00
185 d.4.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.181 = 60,538	0,00	0,00
186 d.4.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednorodnej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.181 = 15,135	0,00	0,00
187 d.4.4	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu fi do 25 mm w ścianie z cegły	szt	2,000	0,00	0,00
188 d.4.4	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	3 + 2 = 5,000	0,00	0,00

KOSZTORYS ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
189 d.4.4	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	50,000	0,00	0,00
190 d.4.4	KNR 508-03-09-02-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt	3,000	0,00	0,00
191 d.4.4	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED o mocy do 30 W nasufitowych - zakupionych przez Wykonawcę	szt	2,000	0,00	0,00
192 d.4.4	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	2,000	0,00	0,00
193 d.4.4	KNR 508-05-11-14-00	Montaż na gotowym podłożu włączników światła wraz z zakupem	szt	1,000	0,00	0,00
194 d.4.4	KNR 403-12-05-05-00	Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	4,000	0,00	0,00
195 d.4.4	KNR 508-05-11-13-01	Montaż i dostawa kratek wywiwionych wentylacyjnych z ręczną regulacją przepływu powietrza o wym. max 25x20 cm wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką	szt	1,000	0,00	0,00
196 d.4.4	KNR 508-05-11-13-01	Dostawa i montaż cokołów posadzkowych z listew MDF o wysokości max. 10 cm mocowanych mechanicznie	mb.	3,43 * 2 + 4,82 * 2 - 1,50 = 15,000	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWE						0,00
Razem dział: ŚWIETLICA WIEJSKA W GLINNIE - DZIAŁKA NR EWIDENC.267/2						0,00
5		WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA				
197 d.5	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z rozbiórki konstrukcji: gruz - i żwirobetonowych	m3	4 * 2,75 = 11,000	0,00	0,00
Razem dział: WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - REZERWA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00