

KOSZTORYS ŚLEPY WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SAL WIEJSKICH W GMINIE NOWY TOMYŚL - ZADANIA WG
PLANY NA ROK 2018.
ADRES INWESTYCJI: GMINA NOWY TOMYŚL, 64-300 NOWY TOMYŚL
- JASTRZĘBSKO STARE
NAZWA INWESTORA: GMINA NOWY TOMYŚL
ADRES INWESTORA: UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

DATA OPRACOWANIA: 2018-04-04

POZIOM CEN: 13.03.2018
Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercebud)
Ceny średnie RMS (Intercebud)
Ceny średnie RMS z narzutami (Intercebud)

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień CPV:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: **0,00 zł**
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: *zero i 00/100 zł*

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

REMONT SALI WIEJSKIEJ - GMINA NOWY TOMYŚL

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Razem
1	ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	POMIESZCZENIE WIATROLAPU (HOLL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%					0,00
	Kosztorys brutto					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

REMONT SALI WIEJSKIEJ - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)					
1		ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2			
1.1		POMIESZCZENIE WIATROLAPU (HOLL)			
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		5,11 * 2,98 + 3,79 * (5,11 * 2 + 2,98 * 2) - (2,00 + 2,50 + 3,50)	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
2 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				RAZEM	68,550
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.1	m2	17,138	
				RAZEM	17,138
1.2		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ			
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		10,13 * 12,07 + 3,63 * (10,13 * 2 + 12,07 * 2) - 2,50 - 2 * 2,00 - 1,40 * 2,20 * 5 - 2,50 * 2 + (3,50 * 3,66) + 2,92 * (1,15 * 2 + 2,34 + 2,77 * 2) - (2,92 * 3,86)	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				RAZEM	287,806
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.6	m2	71,952	
				RAZEM	71,952
11 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian (usuwanie wnek) poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnek - w jednym miejscu, płytami styropianowymi EPS70 gr. 15 cm w miejscach wnek drzwiowych + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2		
		0,90 * 1,20	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES			

REMONT SALI WIEJSKIEJ - GMINA NOWY TOMYŚL

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR 0-19 1023-04	Dostawa i Montaż reklam i tablic przestrzennych na tablicy o wymiarach 1200x600 mm, zawierającej logo, herb, nazwę "SALA WIEJSKA" , adres	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

REMONT SALI WIEJSKIEJ - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)						
1		ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTŻĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2				
1.1		POMIESZCZENIE WIATROLAPU (HOLL)				
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufitu	m2	5,11 * 2,98 + 3,79 * (5,11 * 2 + 2,98 * 2) - (2,00 + 2,50 + 3,50) = 68,550	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.1 = 68,550	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednorodnej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.1 = 17,138	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE WIATROLAPU (HOLL)						0,00
1.2		POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ				
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufitu	m2	10,13 * 12,07 + 3,63 * (10,13 * 2 + 12,07 * 2) - 2,50 - 2 * 2,00 - 1,40 * 2,20 * 5 - 2,50 * 2 + (3,50 * 3,66) + 2,92 * (1,15 * 2 + 2,34 + 2,77 * 2) - (2,92 * 3,86) = 287,806	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2	poz.6 = 287,806	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednorodnej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2	25% * poz.6 = 71,952	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian (usuwanie wnęk) poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnęk - w jednym miejscu, płytami styropianowymi EPS70 gr. 15 cm w miejscach wnęk drzwiowych + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2	0,90 * 1,20 = 1,080	0,00	0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ						0,00
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES				
12 d.1.3	KNR 0-19 1023-04	Dostawa i Montaż reklam i tablic przestrzennych na tablicy o wymiarach 1200x600 mm, zawierającej logo, herb, nazwę "SALA WIEJSKA" , adres	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY PRZESTRZENNEJ Z LOGOTYPEM / HERBEM MIEJSOWOŚCI + ADRES						0,00

REMONT SALI WIEJSKIEJ - GMINA NOWY TOMYŚL

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00