

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SAL WIEJSKICH W GMINIE NOWY TOMYŚL - ZADANIA  
WG PLANY NA ROK 2018.

ADRES INWESTYCJI: GMINA NOWY TOMYŚL, 64-300 NOWY TOMYŚL  
- JASTRZĘBSKO STARE -

NAZWA INWESTORA: GMINA NOWY TOMYŚL

ADRES INWESTORA: UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. bud. Mateusz Uramowski - tel. 667 17 82 82

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**REMONTY SAL WIEJSKICH W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)**

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLIC WIEJSKIEJ W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)</b>					
<b>1</b>		<b>ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTZĘBSKU STARYM - UL. NOWOTOMYSKA 25, DZIAŁKA NR EWIDENC. 403/2</b>			
<b>1.1</b>		<b>POMIESZCZENIE WIATROLAPU (HOLL)</b>			
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		5,11 * 2,98 + 3,79 * (5,11 * 2 + 2,98 * 2) - (2,00 + 2,50 + 3,50)	m2	68,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,550</b>
2 d.1.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,550</b>
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,550</b>
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.1	m2	68,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,550</b>
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.1	m2	17,138	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,138</b>
<b>1.2</b>		<b>POMIESZCZENIE SALI WIEJSKIEJ</b>			
6 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża , poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany oraz sufity	m2		
		10,13 * 12,07 + 3,63 * (10,13 * 2 + 12,07 * 2) - 2,50 - 2 * 2,00 - 1,40 * 2,20 * 5 - 2,50 * 2 + (3,50 * 3,66) + 2,92 * (1,15 * 2 + 2,34 + 2,77 * 2) - (2,92 * 3,86)	m2	287,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,806</b>
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,806</b>
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach na tynkach istniejących dwuwarstwowa UWAGA: Z uwagi na stan techniczny i widoczne nierówności, przewiduje się szpachlowanie na powierzchni około 60,0%	m2		
		poz.6 * 60%	m2	172,684	
				<b>RAZEM</b>	<b>172,684</b>
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt., dwa kolory	m2		
		poz.6	m2	287,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,806</b>
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne - doprowadzenie do jednolitej powłoki malatury ścian (dodatkowe wyprawki, ościeża) - przyjęto 25% powierzchni	m2		
		25% * poz.6	m2	71,952	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,952</b>
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbą chlorokauczkową do betonu np. PILBET lub podobne - malowanie powierzchni podłogi wneki tzw. sceny	m2		
		3,65 * 3,12	m2	11,388	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,388</b>
12 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian (usuwanie wnek) poprzez licowanie - wklejenie styropianu w miejscach wnek - w jednym miejscu, płytami styropianowymi EPS70 gr. 15 cm w miejscach wnek drzwiowych + warstwa szpachlowo zbrojąca + tynk cementowo-wapienny	m2		

*REMONTY SAL WIEJSKICH W GMINIE NOWY TOMYŚL (2018)*

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 1,20	m2	1,080	
				RAZEM	<b>1,080</b>