


FURTKA



LEGENDA:

1. SŁUPEK STAŁOWY MOCOWANY W FUNDAMENCIE BETONOWYM
 2. ZAMEK ZATRZASKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
 3. RYGIEL USZTYWNIAJĄCY UKŁAD 60X60X2
 4. FURTKA Z RAMĄ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH 60X60X2.
- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PANELOWE Z DRUTA OCYNKOWANEGO. W SKRZYDLE FURTKI ZASTOSOWANO ZASTRZAŁ USZTYWNIAJĄCY Z PROFILU 60X60X2. ELEMENTY FURTKI NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ NA SPOINY PACHWINOWE GR. 4MM OBWODOWO

WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA
OCYNKOWANE
I POWLECZONE POLIESTROWĄ POWŁOKĄ
PROSZKOWĄ (KOLOR CIEMNO ZIELONY)

Wykonał: ATENART Pracownia projektowa Katarzyna Michalak 45-304 Opole, ul. Sieradzka 3 / 703 tel. 603 130 601		Zamawiający Inwestor: Gmina NowyTomyśl ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl	
DETAL FURTKI			Data: 11.09.2017
Lokalizacja Słoty Tomyśl, gm. 64-300 Nowy Tomyśl, dz. nr 200/10			Skala: 1:25
Obiekt: BUDOWA OGRODZENIA TERENU PRZY ŚWIETLICY W STARYM TOMYŚLU			
Stadium: Branża:	Projekt budowlano-wykonawczy ARCHITEKTURA		
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Łukasz Michalak nr upr. 49/WPOOK/2013 Specjalność architektoniczna		Nr rys.