

PRZEDMIAR ROBÓT 806-03-019

Budowa:	Linia elektroenergetyczna
Rodzaj robót:	Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV - usunięcie kolizji
Lokalizacja:	Chojniki dz. nr 32/1

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 20-02-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 806-03-019

Budowa: Linia elektroenergetyczna
Rodzaj robót: Pzebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV - usunięcie kolizji
Lokalizacja: Chojniki dz. nr 32/1

PRZEDMIAR 806-03-019

Strona 1

20-02-2018

SYKAL-003216

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudowa istniejącego przyłącza nn0,4kV |
| 2 | Linia kablowa nn0,4kV |
| 3 | Koszty związane |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 806-03-019

Budowa: Linia elektroenergetyczna
 Rodzaj robót: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV - usunięcie kolizji
 Lokalizacja: Chojniki dz. nr 32/1

PRZEDMIAR 806-03-019

Strona 1

20-02-2018

SYKAL-003216

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudowa istniejącego przyłącza nn0,4kV				
1	10	KNNR N009-09-03-04-00	Demontaż przewodu nieizolowanego linii NN do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km	0,200
1	20	KNNR N009-09-01-07-00	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami	szt	1,000
1	30	KNNR N009-09-02-06-00	Demontaż poprzeczника przelotowego na słupie leżącym	szt	1,000
1	40	KNNR N009-08-01-08-00	Demontaż kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 3/4	metr	23,000
1	50	KNNR N009-08-03-07-00	Demontaż kabla o masie do 1,0 kg/m w rurach i na słupach betonowych	metr	9,000
1	60	KNNR N005-09-03-01-03	Montaż i stawianie żerdzi EPV-10,5/10	szt	2,000
1	70	KNNR N005-09-02-02-01	Montaż poprzeczника stalowego krańcowego PK linii NN	szt	2,000
1	80	KNNR N005-07-17-04-13	Układanie kabla NAYY-J 4x35 na słupach betonowych - kabel z demontażu	metr	7,000
1	90	KNNR N005-07-17-08-13	Wciąganie kabla NAYY-J 4x35 do rur osłonowych na słupie - kabel z demontażu	metr	3,000
1	100	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	1,000
1	110	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	1,000
1	120	KNR 510-09-04-02-00	Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów AL-95 mm ² wsp: R = 0,955	szt	4,000
2	Linia kablowa nn0,4kV				
2	10	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	33,600
2	20	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	25,200
2	30	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	210,000
2	40	KNNR N005-07-07-03-23	Układanie kabla NAYY-J 4x70 w rowach kablowych ręcznie	metr	105,000
2	50	KNNR N005-07-17-03-13	Układanie kabla NAYY-J 4x70 na słupach betonowych	metr	14,000
2	60	KNNR N005-07-17-07-13	Wciąganie kabla NAYY-J 4x70 do rur osłonowych na słupie	metr	6,000
2	70	KNNR N005-09-02-07-00	Montaż ogranicznika przepięć dla linii NN	szt	3,000
2	80	KNNR N005-07-26-12-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 400 mm ²	szt	2,000
2	90	KNR 508-06-08-07-01	Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych wsp: R = 0,955	metr	30,000
2	100	KNNR N005-06-05-08-00	Mechan pograżenie uziomu pion pręt FeZn ø 12 grunt kat 3	metr	9,000
2	110	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	1,000
3	Koszty związane				
3	10	Kalk.indyw.	Obsługa geodezyjna	kmpl	1,000
3	11	Kalk.indyw.	Wyłączenie energii elektrycznej	kmpl	1,000
3	20	Kalk.indyw.	Wykonanie projektu budowlanego	kmpl	1,000