

PRZEDMIAR ROBÓT B18-01-002

CPV:

Budowa:

Lokalizacja:

Budowa altany wolnostojącej wraz z wiatą przystankową na rowery
Boruja Kościelna działki nr ewid. 20/2, 21;

Zamawiający:

Gminą Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

PRZEDMIAR B18-01-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
I	Altana wolnostojąca				
I.1	Roboty ziemne				
I.1	1	KNKB 001-01-14-02-00	Ręczne usun humusu bez darni grub do 15 cm z wywozem taczki	m ²	30,690
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	9,3*3,3		30,690
I.1	2	KNR 201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	1,005
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	3,14*0,2^2*1*8		1,005
I.2	Roboty fundamentowe				
I.2	1	KNR 202-02-03-01-13	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-25 betonowanie pompą	m ³	1,005
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	3,14*0,2^2*1*8		1,005
I.2	2	KNR 508-08-09-05-00	Osadzenie podstaw słupowych - analogia normy	szt	8,000
I.3	Konstrukcja drewniana				
I.3	1	KNR 202-04-07-06-00	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	0,220
I.3	2	KNR 202-04-06-06-00	Ramy górne i płatwie dł ponad 3,0 m i przekroju ponad 180 cm ²	m ³	0,380
I.3	3	KNR 202-04-09-01-00	Krokiewki o przekroju do 180 cm ²	m ³	0,650
I.3	4	KNR 202-04-08-01-00	Miecze o przekroju do 180 cm ²	m ³	0,140
I.3	5	KNR 202-04-08-01-00	Jętki o przekroju do 180 cm ²	m ³	0,210
I.3	6	KNR 202-04-10-01-10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m ²	49,062
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	5,1*9,62		49,062
I.3	7	KNR 401-06-27-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami solowymi	m ²	162,120
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	64,12		64,120
	2	Łacenie	49*2		98,000
I.3	8	KNR 401-06-28-04-00	Malowanie 2-krotnie więzby preparatami olejowymi	m ²	162,120
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	64,12		64,120
	2	Łacenie	49*2		98,000
I.4	Pokrycie dachowe				
I.4	1	KNR 202-05-23-01-03	Pokrycie dachu o spadku powyżej 85 % gontem bitumicznym	m ²	49,062
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Wiaty W1	5,1*9,62		49,062

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
I.5	Utwardzenie terenu						
I.5	10	KNR	202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku		m³	18,414
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	9,3*3,3*0,6			18,414
I.5	11	KNR	231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła		m³	0,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	25*0,2*0,1			0,500
I.5	20	KNR	231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	25,000
I.5	21	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m²	28,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	28,5			28,500
I.6	Wypożyczenie						
I.6	1	Kalk. własna		Dostawa i montaż: Ławkostół 1750x1500 mocowany za pomocą śrub do ziemi typu KSF U 66/730/865		kmpl	4,000
II	Wiata na rowery 12 stanowiskowa						
II.1	Roboty ziemne						
II.1	1	KNKB	001-01-14-02-00	Ręczne usun humusu bez darni grub do 15 cm z wywozem taczki		m²	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	5*2			10,000
II.1	2	KNR	201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3		m³	0,502
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	3,14*0,2^2*1*4			0,502
II.2	Roboty fundamentowe						
II.2	1	KNR	202-02-03-01-13	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³ z betonu B-25 betonowanie pompą		m³	0,502
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	3,14*0,2^2*1*4			0,502
II.3	Utwardzenie terenu						
II.3	10	KNR	202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku		m³	6,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	5*2*0,6			6,000
II.3	11	KNR	231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła		m³	0,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	14*0,2*0,1			0,280
II.3	20	KNR	231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	14,000
II.3	21	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m²	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Wiata W1	10			10,000
II.4	Wypożyczenie						
II.4	1	Kalk. własna		Dostawa i montaż wiaty na rowery (12 stanowiskowej) ze sstożakiem na rowery		kmpl	1,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ