

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w Róży

CPV	nr ST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
451.11200-0		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE		
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH		
1		wytyczenie osi projektowanych ulic	km	0,13
	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2		mechaniczne usunięcie w-wy humusu zmiennej gr. - śr. 10cm	m2	195,0
3		transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km	m3	19,5
	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG		
4		rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego wraz z podbudową gr. 20cm (kostka kamienna do wykorzystania na budowie)	m2	6,0
5		wywóz materiałów z robót z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km lub na składowisko Inwestora wraz z ewentualną opłatą za utylizację po stronie Wykonawcy	m3	1,2
	01.03.05	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH		
6		podłączenie istn. hydrantu do sieci za pomocą rur z tworzywa Ø80mm	mb	4,5
7		przełożenie istn. hydrantu	szt.	1,0
	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW		
8		włazy studzienek	szt.	1
9		zawory	szt.	3
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT		
10		wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)	m3	24,0
11		wywóz nadmiaru gruntów na odległość do 10km	m3	24,0
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
12		nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu rodzimego	m3	8,0
452.33252-0		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG		
	04.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
13		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	270,0
	04.03.01	OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
14		oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	207,0
	04.05.01	ULEPSZ.PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STAB. SPOIEM		
15		w-wa zasadnicza podbudowy z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa gr.10cm (z betoniarni) - chodnik	m2	201,0
16		w-wa zasadnicza podbudowy z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa gr.20cm (z betoniarni) - poszerzenie jezdni z kostki kamiennej	m2	6,0
17		pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą stabilizacji	m2	207,0
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.03.01	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ		
18		przełożenie wysokościowe istn. nawierzchni z kostki kamiennej z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej	m2	51,0
	05.05.01	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ I BETONOWEJ		
19		kostka betonowa młyna, cięta (kolor szary) gr.8cm na pods.cem. piasek gr.3cm (chodnik)	m2	201,0
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW		
20		humusowanie warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	100,0
	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
21		krawężniki bet.15x30cm na ławie bet. z oporem	m	136,0
22		wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	10,0
	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE		
23		obrzeże bet. 6x20cm na ławie bet. z oporem (chodnik)	m	135,0
24		wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	5,0
		OGÓŁEM		